



POHLED




- 1 NOSNÁ KONSTRUKCE KRYTU JEKL
SPOJOVANÉ SEŠROUBOVÁNÍM, KOTVENO POMOCÍ PATNÍCH PLECHŮ A CHEM. KOTVY M8
- 2 PARAPETNÍ DESKA, DÉLKA 5205 mm, CELKEM 2 KS, BARVA ŠEDÁ
- 3 CPL PROBARVOVANÁ DESKA, PRUHY O ROZMĚRECH 20x18 mm, DISTANCE 20 mm
KRYT BUDE ROZDĚLĚN NA NĚKOLIK ODNIMATELNÝCH PLOCH
- 4 SKŘÍŇKA S DVÍŘKY, CPL PROBARVOVANÁ DESKA TL. 18 mm, BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ (PUSH TO OPEN MAGNET)
- 5 CPL PROBARVOVANÁ DESKA TL. 18 mm

POZNÁMKA:
- PARAPETNÍ DESKA, CPL PROBARVOVANÁ DESKA BUDOU V BARVĚ ŠEDÁ RAL 7035 (PŘÍPADNOU ALTERNATIVU VZORKOVAT K NAVAZUJÍCÍM NÁTĚRŮM STĚN)
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM
- TATODOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DILENSKOU DOKUMENTACI

POHLED NA NOSNOU KONSTRUKCI



VIZUALIZACE



NÁZEV AKCE:
COLLABORATIVE LEARNING SPACE

MÍSTO STAVBY: FRÝDEK-MÍSTEK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MÍSTEK
PARCELA Č.: 161/1

OBJEDNATEL:
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28.října 1598, 738 01 Frýdek-Místek

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ
Kontroloval:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
DETAIL TRUHLAŘSKÝCH PRVKŮ

MĚŘÍTKO: 1:30

DATUM: 01/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.c).04