


- S02
- POHLED Z MÍSTNOSTI UČEBNY

  - VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST  $R_w=37\text{dB}$
  - SESTAVENO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU (RAL 9005) A BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ
  - PANTY DVEŘÍ 3-BODOVÉ V BARVĚ RÁMU
  - OBOUSTRANNÉ LEMOVÁNÍ - LIŠTOVÁNÍ AL KONSTRUKCÍ PÁSOVINOU 30x2 mm V BARVĚ RAL 9005
  - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP 1, DVEŘE ODOLNOSTI EW 30/DP3 - C
  - STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU cca 90 mm



- POZNÁMKA:**
- ZASKLENÍ ČIRÉ, JEDNODUCHÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TYP SKLA 4.4.2
  - BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RAL 9005
  - KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA-KLIKA, JEDNOBODOVÝ ZÁMEK, KLIKA ČERNÁ (NUTNO VZORKOVAT)
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO HLINÍKOVÉ SESTAVY NA STAVBĚ
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI

NÁZEV AKCE:

**COLLABORATIVE LEARNING SPACE**

MÍSTO STAVBY: FRÝDEK-MÍSTEK  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MÍSTEK  
PARCELA Č.: 161/1

OBJEDNATEL:  
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace  
28.října 1598, 738 01 Frýdek-Místek

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
BARBORA KYŠKOVÁ  
VYPRACOVAL:  
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ  
Kontroloval:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

**S001**

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:  
**DETAIL VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ STĚNY**

MĚŘÍTKO: 1:30      DATUM: 01/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.1.c).03**